

# 关于热力中心西侧供暖管路更新的招标要求

## 一、工程位置：

北京友谊医院平谷医院热力中心西侧。

## 二、招标内容：

主要包括：更换 25 米 DN100 双向预制保温管；施工需破除现有路面（部分路段为嵌草砖路面），开挖深度 2 米、长度 25 米的沟槽；完成双向预制保温管焊接作业后，管底至管顶 50 公分范围内采用砂石回填，其余区域采用符合规范要求的素土回填至路面结构底高程，同步恢复嵌草砖路面，并对管线周边砌筑井进行拆除与复原。

[特别提示：投标人须在投标前踏勘现场，测量实际工程量并联系后勤保障处（电话：89992026）核实具体施工细节与技术要点，投标前视为已充分了解现场条件]。

## 三、资质要求：

1. 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质证书。
2. 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3. 本项目不接受联合体投标人。

## 四、施工要求：

1. 工期要求：总工期为 20 个日历天，以合同约定日期起计算。因施工单位原因导致工期延误，由此造成的一切损失及合同约定的违约金

由施工单位承担。

2. 质量要求：工程质量须符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关专业验收规范的合格标准。

3. 保险与安全责任：施工单位须为所有进场人员办理足额的工伤意外保险。施工期间因施工单位原因引发的任何安全事故，其全部法律责任及经济赔偿均由施工单位独立承担。

4. 工程款支付：竣工验收合格后，一年内支付，工程款支付方式与周期按双方签订合同的具体约定执行。

5. 质量保修期：本工程质量保修期为 5 年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内出现的任何质量问题，施工单位应在接到通知后按规定时限内免费维修。

## 五、 其他

投标人应基于招标文件、现场踏勘情况及自身考察编制投标文件。招标人保留对本次招标相关事项的最终解释权。

签 字：

后勤保障处

年 月 日